



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業

南邑知東部地区 管渠復旧工事
251125

金 抜 き 設 計 書

(当初)

宝達志水町

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	土工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 2号 ***					
	管・マンホール・取付管					
			式			歩A・単A
	*** B単- 3号 ***					
	舗装仮復旧工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 4号 ***					
	舗装本復旧工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 5号 ***					
	管路工事廃材処分費					
			式			歩A・単A
	*** B単- 6号 ***					
	土工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 7号 ***					
	管・マンホール・取付管					
			式			歩A・単A
	*** B単- 8号 ***					
	舗装仮復旧工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 9号 ***					
	舗装本復旧工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 10号 ***					
	管路工事廃材処分費					
			式			歩A・単A
	*** B単- 11号 ***					
	土留工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 12号 ***					
	水替工 (本管開削時)					
			式			歩A・単A
	*** B単- 13号 ***					
	污水切回し工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 14号 ***					
	交通誘導警備員					
			式			歩A・単A
	*** B単- 15号 ***					
	土留工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 16号 ***					
	水替工 (本管開削時)					
			式			歩A・単A
	*** B単- 17号 ***					
	污水切回し工					
			式			歩A・単A
	*** B単- 18号 ***					
	運搬費					
			式			歩A・単A
	*** B単- 19号 ***					
	運搬費					
			式			歩A・単A
	*** B単- 20号 ***					
	土質試験					
			式			歩A・単A

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	土工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	957.000	m			S単 48号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, -, -	55.000	m			S単 49号
	SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, 15cmを超え30cm以下	495.000	m			S単 50号
	A s 舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=15cm以下	453.000	m ³			T単 1号
	A s 舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=16~40cm以下	26.000	m ³			T単 26号
	As+Co舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=16~35cm以下	235.000	m ³			T単 27号
	残塊処分 A s 山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT	55.000	m ³			T単 5号
	残塊処分 C o 山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT	47.000	m ³			T単 6号
	バックホウ掘削 床掘 (土留あり) 建込 山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力 1.7t	1,600.000	m ³			T単 3号
	バックホウ掘削 床掘 (土留なし) 山積0.28(平積0.20)m3BH	43.000	m ³			T単 2号
	残土処分 土砂 山積0.28(平積0.20)m3BH 4t-10tDT	24.000	m ³			T単 4号
	機械併用埋戻し (改良土) 山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t	1,400.000	m ³			T単 7号
	機械併用埋戻し (在来土) 山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t	85.000	m ³			T単 28号
	機械併用埋戻し (在来土) 山積0.28(平積0.20)m3BH	7.000	m ³			T単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
	管・マンホール・取付管		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	既設管撤去 (硬質塩化ビニル管) 呼び径150	15.700	m			T単 8号
	既設管撤去 (硬質塩化ビニル管) 呼び径200	452.900	m			T単 9号
	プラスチック廃材運搬 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, 0.0, 0.0	3.000	ton			S単 39号
	硬質塩化ビニル管設置工 材工共 下水道用塩化ビニル管VUφ150mm JSWAS K-1	14.100	m			
	硬質塩化ビニル管設置工 材工共 下水道用塩化ビニル管VUφ200mm JSWAS K-1	692.500	m			
	マンホール用可とう継手 φ150mm 拡張バンドタイプ	2.000	個			
	マンホール用可とう継手 φ200mm 拡張バンドタイプ	35.000	個			
	1号マンホール削孔費 塩ビ管用φ200 (リブ管φ150)	7.000	箇所			
	塩ビ管支管取付工 φ150	1.000	箇所			T単 10号
	塩ビ管支管取付工 φ200	12.000	箇所			T単 11号
	塩ビ管継手 φ100 45° 曲管	13.000	個			
	塩ビ管継手 φ100 カラー	13.000	個			
	既設1号マンホール撤去 (NO.207, 208) H≤3.0 (再利用なし)	2.000	箇所			T単 12号
	既設1号, 楕円マンホール上部撤去 (NO.200~205)	6.000	箇所			T単 30号
	残塊処分 C o (2次製品) 山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT	2.100	m ³			T単 33号
	エアミルク充填工	15.000	m ³			T単 35号
	注入装置据付・撤去工	8.000	箇所			T単 36号
	1号マンホール設置工 (材料費) 平均マンホール深H=2.643m (鉄蓋T-25含む)	7.000	箇所			T単 31号
	組立式1号マンホール設置工 手間のみ H≤3.0m	7.000	箇所			
	インバート工 1号マンホール	7.000	箇所			T単 13号
	埋設標識テープ 幅150mm 2倍ぶ リュウシケンクロス	707.000	m			T単 14号
	高圧水洗浄[水圧]9.8MPa 「施工箇所」壁	142.000	m ²			

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高圧水洗浄〔水圧〕9.8MPa 〔施工箇所〕床	598.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	舗装仮復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	下層路盤工 RC-40 t=19cm 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	262.000	m ²			S単 52号
	下層路盤工 RC-40 t=15cm 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	291.000	m ²			S単 53号
	下層路盤工 RC-40 t=10cm 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	164.000	m ²			S単 54号
	上層路盤工 M-40 t=29cm 290mm,2層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	262.000	m ²			S単 55号
	上層路盤工 M-40 t=18cm 180mm,2層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	262.000	m ²			S単 56号
	表層工 密粒度20F t=5cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,密粒度アスコン(20F) 再生材50%以下,プライムコート PK-3,粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)	262.000	m ²			S単 63号
	表層工 密粒度13F t=4cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下,プライムコート PK-3,粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)	30.000	m ²			S単 64号
	表層工 密粒度13F t=3cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下,プライムコート PK-3,粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)	262.000	m ²			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	舗装本復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	592.000	m			S単 48号
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cmを超え30cm以下,-,-	55.000	m			S単 49号
	SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版,-,15cmを超え30cm以下,15cmを超え30cm以下	495.000	m			S単 50号
	A s 舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=15cm以下	1,557.000	m ³			T単 1号
	A s 舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=16~40cm以下	51.000	m ³			T単 26号
	As+Co舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=16~35cm以下	458.000	m ³			T単 27号
	残塊処分 A s 山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT	138.000	m ³			T単 5号
	残塊処分 C o 山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT	92.000	m ³			T単 6号
	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	2,066.000	m ²			S単 51号
	上層路盤工 As安定処理 t=9cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,90mm,アスファルト混合物各種,プライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満)	770.000	m ²			S単 62号
	基層工 粗粒度20 t=5cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,粗粒度アスコン(20) 再生材50%以下,タックコート PK-4,粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)	770.000	m ²			S単 61号
	表層工 密粒度13F t=6cm 1.4m以上3.0m以下,60mm,密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下,プライムコート PK-3,粗粒度・密粒度アスコン(2.35t/m3),なし	1,296.000	m ²			S単 58号
	表層工 密粒度13F t=5cm 1.4m以上3.0m以下,50mm,密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下,プライムコート PK-3,粗粒度・密粒度アスコン(2.35t/m3),なし	77.000	m ²			S単 59号
	表層工 密粒度20FH 改質材入り t=5cm 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物各種,プライムコート PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),なし	693.000	m ²			S単 60号
	区画線工 溶融式 手動・実線・W=15cm	660.000	m			T単 25号
	合 計					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	管路工事廃材処分費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	As廃材処分	445.000	ton			S単 14号
	Co廃材処分	326.000	ton			S単 15号
	残土処分費	24.000	m3			S単 16号
	プラスチック廃材処分料	3.000	ton			S単 17号
	Co廃材処理 (2次製品)	5.300	ton			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	土工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,㈬,㈬	130.000	m			S単 48号
	SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版,㈬,15cmを超え30cm以下,15cmを超え30cm以下	6.000	m			S単 50号
	A s 舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=15cm以下	59.000	m ²			T単 1号
	As+Co舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m3BH t=16~35cm以下	2.700	m ²			T単 27号
	残塊処分 A s 山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT	3.800	m3			T単 5号
	残塊処分 C o 山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT	0.500	m3			T単 6号
	バックホウ掘削 床掘 (土留あり) 建込 山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力 1.7t	117.000	m3			T単 3号
	残土処分 土砂 山積0.28(平積0.20)m3BH 4t-10tDT	10.000	m3			T単 4号
	機械併用埋戻し (改良土) 山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t	96.000	m3			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	管・マンホール・取付管		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	既設管撤去 (硬質塩化ビニル管) 呼び径150	63.200	m			T単 8号
	プラスチック廃材運搬 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,0.0,0.0	0.300	ton			S単 39号
	硬質塩化ビニル管設置工 材工共 下水道用塩化ビニル管VUφ150mm JSWAS K-1	65.700	m			
	マンホール用可とう継手 φ150mm 拡張バンドタイプ	5.000	個			
	副管工VU150 平均STEP 0.80m 0.60m以上~1.00m未満	1.000	箇所			T単 24号
	埋設標識テープ 幅150mm 2倍φ リエフレックス	66.000	m			T単 14号
	高圧水洗浄[水圧]9.8MPa [施工箇所] 壁	16.000	m ²			
	高圧水洗浄[水圧]9.8MPa [施工箇所] 床	62.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	舗装仮復旧工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	下層路盤工 RC-40 t=19cm 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャラン RC-40	59.000	m ²			S単 52号
	下層路盤工 RC-40 t=15cm 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャラン RC-40	2.700	m ²			S単 53号

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	上層路盤工 M-40 t=29cm 290mm, 2層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	2.700	m ²			S 単 55号
	上層路盤工 M-40 t=18cm 180mm, 2層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	59.000	m ²			S 単 56号
	表層工 密粒度20F t=5cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 密粒度アスコン(20F) 再生材50%以下, プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m ³)	2.700	m ²			S 単 63号
	表層工 密粒度13F t=3cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下, プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m ³)	59.000	m ²			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	舗装本復旧工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	130.000	m			S 単 48号
	SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, 15cmを超え30cm以下	6.000	m			S 単 50号
	A s 舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m ³ BH t=15cm以下	228.000	m ²			T 単 1号
	As+Co舗装版取壊し積込み 山積0.28(平積0.20)m ³ BH t=16~35cm以下	8.400	m ²			T 単 27号
	残塊処分 A s 山積0.28(平積0.20)m ³ BH 4tDT	13.000	m ³			T 単 5号
	残塊処分 C o 山積0.28(平積0.20)m ³ BH 4tDT	1.100	m ³			T 単 6号
	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	236.000	m ²			S 単 51号
	上層路盤工 As安定処理 t=9cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 90mm, アスファルト混合物各種, プライムコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)	8.400	m ²			S 単 62号
	基層工 粗粒度20 t=5cm 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 粗粒度アスコン(20) 再生材50%以下, タックコート PK -4, 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m ³)	8.400	m ²			S 単 61号
	表層工 密粒度13F t=6cm 1.4m以上3.0m以下, 60mm, 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下, プライムコート PK-3, 粗粒 度・密粒度アスコン(2.35t/m ³), なし	228.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	管路工事廃材処分費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	As廃材処分	38.000	ton			S 単 14号
	Co廃材処分	3.900	ton			S 単 15号
	残土処分費	10.000	m ³			S 単 16号
	プラスチック廃材処分料	0.300	ton			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	土留工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留工C H≤3.50 H=3.00m 補助 山積0.28(平積0.20)m ³ BH 1.7t吊 B=0.95m	733.000	m			T 単 15号
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 288日, 25回	4,399.000	m ²			S 単 29号
	合 計					
	単 価					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
	水替工 (本管開削時)		式		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 23, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1,000	箇所			S単 31号
	排水ポンプ設置撤去	19,000	箇所			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	污水切回し工		式		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (污水切回し) 22, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1,200	箇所			S単 34号
	排水ポンプ設置撤去 污水切回し	22,000	箇所			T単 17号
	仮設配管材料費 (損耗率65%) サクシオンホースφ75	144,000	m			T単 18号
	仮設配管工 サクシオンホースφ75	1,584,000	m			T単 20号
	排水ポンプ運転 (取付樹污水切回し) 19, 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1,900	箇所			S単 35号
	排水ポンプ設置撤去 取付樹切回し	16,000	箇所			T単 34号
	仮設配管材料費 (損耗率65%) サクシオンホースφ50	198,000	m			T単 19号
	仮設配管工 サクシオンホースφ50	882,000	m			T単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	交通誘導警備員		式		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A		人			S単 12号
	交通誘導警備員B		人			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	土留工		式		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留工C H≤3.50 H=2.50m 非補助 山積0.28(平積0.20)m3BH 1.7t吊 B=0.90m	68,000	m			T単 32号
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.5m, 22日, 3回	340,000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	水替工 (本管開削時)		式		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 2, 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり	1,000	箇所			S単 32号
	排水ポンプ設置撤去	3,000	箇所			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	污水切回し工		式		1,000	歩A 当たり算出

201050U

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 9.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 有り, 良好		m3			歩A・単A
	*** S単- 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩, 4.0, 9.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 有り, 良好		m3			歩A・単A
	*** S単- 3号 *** 4tDT L=1.0km ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 1.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3			歩A・単A
	*** S単- 4号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単- 5号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 6号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 7号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単- 8号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 9号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単- 10号 *** 左官					
	左官		人			歩A・単A
	*** S単- 11号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人			歩A・単A
	*** S単- 12号 *** 交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人			歩A・単A
	*** S単- 13号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人			歩A・単A
	*** S単- 14号 *** As廃材処分					
	As廃材処分		ton			歩A・単A
	*** S単- 15号 *** Co廃材処分					
	Co廃材処分		ton			歩A・単A
	*** S単- 16号 *** 残土処分費					
	残土処分費		m3			歩A・単A
	*** S単- 17号 *** プラスチック廃材処分料					
	プラスチック廃材処分料		ton			歩A・単A
	*** S単- 18号 *** Co廃材処理(2次製品)					
	Co廃材処理(2次製品)		ton			歩A・単A
	*** S単- 19号 *** モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:2		m3			歩A・単A
	*** S単- 20号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり		m			歩A・単A
	*** S単- 21号 *** バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1時間当たり算出		時間			歩A・単A
	*** S単- 22号 *** バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1時間当たり算出		時間			歩A・単A
	*** S単ー 23号 *** バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出		日			歩A・単A
	*** S単ー 24号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊, 運転1時間当たり算出		時間			歩A・単A
	*** S単ー 25号 *** バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出		日			歩A・単A
	*** S単ー 26号 *** コンクリートプラント[簡易傾胴型]					
	コンクリートプラント[簡易傾胴型] , 積容量0.5m3×1台, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日			歩A・単A
	*** S単ー 27号 *** コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式]					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式] , 圧送能力40〜45m3/h, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日			歩A・単A
	*** S単ー 28号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型], 4.9ton吊り, なし		日			歩A・単A
	*** S単ー 29号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 288日, 25回		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 30号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.5m, 22日, 3回		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 31号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 23, 作業時排水, 0以上〜120未満, 10m, 発動発電機, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 32号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 2, 作業時排水, 0以上〜120未満, 10m, 発動発電機, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 33号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 34号 *** 排水ポンプ運転(汚水切回し)					
	排水ポンプ運転(小口径) 22, 常時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 35号 *** 排水ポンプ運転(取付樹汚水切回し)					
	排水ポンプ運転(小口径) 19, 常時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 36号 *** 排水ポンプ運転(取付樹汚水切回し)					
	排水ポンプ運転(小口径) 1, 常時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 37号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり		箇所			歩A・単A
	*** S単ー 38号 *** 地盤改良工(仮設道路基礎)					
	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg, なし, 1.00m		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 39号 *** プラスチック廃材運搬					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, 0.0, 0.0		ton			歩A・単A
	*** S単ー 40号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), 0.0, 0.0		ton			歩A・単A
	*** S単ー 41号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3			歩A・単A
	*** S単ー 42号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3			歩A・単A

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 43号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単ー 44号 *** 現場発生土運搬 現場→仮置き場 L=1.0km					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3			歩A・単A
	*** S単ー 45号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 46号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,－,有り,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 47号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版,無し,不要,15cm以上35cm以下,15cm以下,有り,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 48号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,－,－		m			歩A・単A
	*** S単ー 49号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,－,－		m			歩A・単A
	*** S単ー 50号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版,－,15cmを超え30cm以下,15cmを超え30cm以下		m			歩A・単A
	*** S単ー 51号 *** SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 52号 *** 下層路盤工 RC-40 t=19cm					
	SP 下層路盤 (歩道部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾂﾞﾝ RC-40		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 53号 *** 下層路盤工 RC-40 t=15cm					
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾂﾞﾝ RC-40		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 54号 *** 下層路盤工 RC-40 t=10cm					
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾂﾞﾝ RC-40		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 55号 *** 上層路盤工 M-40 t=29cm					
	SP 上層路盤 (歩道部) 290mm,2層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 56号 *** 上層路盤工 M-40 t=18cm					
	SP 上層路盤 (歩道部) 180mm,2層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 57号 *** SP ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-25(高炉B)W/C60%以下		m3			歩A・単A
	*** S単ー 58号 *** 表層工 密粒度13F t=6cm					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,60mm,密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材50%以下,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,粗粒度・密粒度ｱｽｺﾝ(2.35t/m3),なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 59号 *** 表層工 密粒度13F t=5cm					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,密粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材50%以下,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,粗粒度・密粒度ｱｽｺﾝ(2.35t/m3),なし		m ²			歩A・単A
	*** S単ー 60号 *** 表層工 密粒度20FH 改質材入り t=5cm					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物各種,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,各種(2.30以上2.40t/m3未満),なし		m ²			歩A・単A

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管路復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 61号 *** 基層工 粗粒度20 t=5cm					
	SP 基層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 粗粒度アスコン(20) 再生材50%以下, クックコート PK-4, 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)		m ²			歩A・単A
	*** S単- 62号 *** 上層路盤工 As安定処理 t=9cm					
	SP 中間層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 90mm, アスファルト混合物各種, プライムコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m3未満)		m ²			歩A・単A
	*** S単- 63号 *** 表層工 密粒度20F t=5cm					
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 密粒度アスコン(20F) 再生材50%以下, プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)		m ²			歩A・単A
	*** S単- 64号 *** 表層工 密粒度13F t=4cm					
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下, プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)		m ²			歩A・単A
	*** S単- 65号 *** 表層工 密粒度13F t=3cm					
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下, プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)		m ²			歩A・単A
	*** T単- 1号 *** As舗装版取壊し積込み					
	山積0.28(平積0.20)m3BH t=15cm以下		m ²			歩A・単A
	*** T単- 2号 *** バックホウ掘削 床掘 (土留なし)					
	山積0.28(平積0.20)m3BH		m3			歩A・単A
	*** T単- 3号 *** バックホウ掘削 床掘 (土留あり) 建込					
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力 1.7t		m3			歩A・単A
	*** T単- 4号 *** 残土処分 土砂					
	山積0.28(平積0.20)m3BH 4t-10tDT		m3			歩A・単A
	*** T単- 5号 *** 残塊処分 As					
	山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT		m3			歩A・単A
	*** T単- 6号 *** 残塊処分 Co					
	山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT		m3			歩A・単A
	*** T単- 7号 *** 機械併用埋戻し (改良土)					
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t		m3			歩A・単A
	*** T単- 8号 *** 既設管撤去 (硬質塩化ビニル管)					
	呼び径150		m			歩A・単A
	*** T単- 9号 *** 既設管撤去 (硬質塩化ビニル管)					
	呼び径200		m			歩A・単A
	*** T単- 10号 *** 塩ビ管支管取付工					
	φ150		箇所			歩A・単A
	*** T単- 11号 *** 塩ビ管支管取付工					
	φ200		箇所			歩A・単A
	*** T単- 12号 *** 既設1号マンホール撤去 (NO.207, 208)					
	H≦3.0 (再利用なし)		箇所			歩A・単A
	*** T単- 13号 *** インバート工					
	1号マンホール		箇所			歩A・単A
	*** T単- 14号 *** 埋設標識テープ					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	幅150mm 2倍ぶ リエチレンクロス *** T単ー 15号 *** たて込み簡易土留工C H≦3.50 H=3.00m 補助		m			歩A・単A
	山積0.28(平積0.20)m3BH 1.7t吊 B=0.95m *** T単ー 16号 *** 排水ポンプ設置撤去		m			歩A・単A
	*** T単ー 17号 *** 排水ポンプ設置撤去		箇所			歩A・単A
	汚水切回し *** T単ー 18号 *** 仮設配管材料費 (損耗率65%)		箇所			歩A・単A
	サクシヨンホースφ75 *** T単ー 19号 *** 仮設配管材料費 (損耗率65%)		m			歩A・単A
	サクシヨンホースφ50 *** T単ー 20号 *** 仮設配管工		m			歩A・単A
	サクシヨンホースφ75 *** T単ー 21号 *** 仮設配管工		m			歩A・単A
	サクシヨンホースφ50 *** T単ー 22号 *** 機械器具運搬費 補助		m			歩A・単A
	*** T単ー 23号 *** 機械器具運搬費 非補助		式			歩A・単A
	*** T単ー 24号 *** 副管工VU150		式			歩A・単A
	平均STEP 0.80m 0.60m以上～1.00m未満 *** T単ー 25号 *** 区画線工 溶融式		箇所			歩A・単A
	手動・実線・W=15cm *** T単ー 26号 *** As舗装版取壊し積込み		m			歩A・単A
	山積0.28(平積0.20)m3BH t=16～40cm以下 *** T単ー 27号 *** As+Co舗装版取壊し積込み		m ²			歩A・単A
	山積0.28(平積0.20)m3BH t=16～35cm以下 *** T単ー 28号 *** 機械併用埋戻し (在来土)		m ²			歩A・単A
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t *** T単ー 29号 *** 機械併用埋戻し (在来土)		m ³			歩A・単A
	山積0.28(平積0.20)m3BH *** T単ー 30号 *** 既設1号, 楕円マンホール上部撤去 (NO.200～205)		m ³			歩A・単A
	*** T単ー 31号 *** 1号マンホール設置工 (材料費)		箇所			歩A・単A
	平均マンホール深H=2.643m (鉄蓋T-25含む) *** T単ー 32号 *** たて込み簡易土留工C H≦3.50 H=2.50m 非補助		箇所			歩A・単A
	山積0.28(平積0.20)m3BH 1.7t吊 B=0.90m *** T単ー 33号 *** 残塊処分 C o (2次製品)		m			歩A・単A
	山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT *** T単ー 34号 *** 排水ポンプ設置撤去		m ³			歩A・単A
	取付瓣切回し *** T単ー 35号 *** エアミルク充填工		箇所			歩A・単A
			m ³			歩A・単A

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管路復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質区分	軟岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	9.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		供用日			
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.130	供用日			
	軽油					
	バトロール給油	32,000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離	9.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		供用日			
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.270	供用日			
	軽油					
	バトロール給油	36,000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	4tDT L=1.0km		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級		供用日			
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.260	供用日			
	軽油					
	バトロール給油	7,300	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10,000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	左官		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員A		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 14号 ***					
	As廃材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As廃材処分			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	As廃材処分	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 15号 ***					
	Co廃材処分		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Co廃材処分			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	Co廃材処分	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 16号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 17号 ***					
	プラスチック廃材処分料		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プラスチック廃材処分料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	プラスチック廃材処分料	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 18号 ***					
	Co廃材処理 (2次製品)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Co廃材処理 (2次製品)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	Co廃材処理 (2次製品)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業					
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:2				
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.580	ton			
	洗砂					
	洗砂(細目)	0.680	m3			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶解式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正あり -				
	区画線設置 溶解式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 21号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1時間当 たり算出			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が時間のみ> 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	運転1時間当たり算出 1.50				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 軽油		時間			
	バトロ-給油 運転手(特殊)	5.900	L 人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単位					
	*** S単ー 22号 ***					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3), 運転1時間当たり算出			冬期補正:なし 重熟費補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が時間のみ>					
	2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	軽油					
	パトロール給油	5.900	L			
	運転手 (特殊)		人			
						算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 23号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] , 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出			冬期補正:なし 重熟費補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が時間のみ>					
	2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		日			
	軽油					
	パトロール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
						算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 24号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊, 運転1時間当たり算出			冬期補正:なし 重熟費補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が時間のみ>					
	2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 4t積級				
	トラック[クレーン装置付]		時間			
	ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊					
	タ付消耗費 (DT国産・普通・D)		時間	1.000		
	積載重量 4.0 t 積					
	軽油		L	5.300		
	パトロール給油					
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 25号 ***					
	バックホリ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホリ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]			冬期補正:なし 重熟普補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械コード<単位が時間のみ>					
	2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
	バックホリ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日			
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 26号 ***					
	コンクリートプラント[簡易傾胴型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートプラント[簡易傾胴型]			冬期補正:なし 重熟普補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	ミキ容量0.5m3×1台, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械コード<単位が日のみ>			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)					
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分					
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	コンクリートプラント[簡易傾胴型]		供用日			
	ミキ容量0.5m3×1台					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 27号 ***					
	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式]			冬期補正:なし 重熟普補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	圧送能力40〜45m3/h, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	1)機械コード<単位が日のみ>					
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	0.0				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・配管式] 圧送能力40～45m ³ /h		供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 28号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正: 10% 基本給時間:8.0	
	1) 機械区分 2) 規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単一 29号 ***					
	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 3.0m, 288日, 25回			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正: 10% 基本給時間:8.0	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	3.0m 288日 25回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4t [賃料]	0.040	m ² 供用日			
	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.040	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
	たて込み簡易土留		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.5m, 22日, 3回			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正: 10% 基本給時間:8.0	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	2.5m 22日 3回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t [賃料]	0.333	m ² 供用日			
	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.333	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 31号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 23. 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正: 10% 基本給時間:8.0	

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管路復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 運転日数 2) 排水方法	23 作業時排水		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3) 排水量(m3/h) 4) 全揚程	0以上～120未満 10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5) 動力区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm		日			
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA		日			
	軽油 バトロール給油	1,058.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 32号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 2. 作業時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法	2 作業時排水		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
	3) 排水量(m3/h) 4) 全揚程	0以上～120未満 10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5) 動力区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm		日			
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA		日			
	軽油 バトロール給油	92.000	L			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 33号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 土木一般世話役		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロール給油	23.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 34号 ***					
	排水ポンプ運転 (汚水切回し)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 22. 常時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法	22 常時排水		超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南島知東部地区 管路復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva ガソリン		日			
	J I S 2 号 レギュラースタンド	614.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単一 35号 ***					
	排水ポンプ運転 (取付樹汚水切回し)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 19.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運転日数	19		公社割引補正:なし	週休:週単位	
	2)排水方法	常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva ガソリン		日			
	J I S 2 号 レギュラースタンド	530.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単一 36号 ***					
	排水ポンプ運転 (取付樹汚水切回し)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 1.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運転日数	1		公社割引補正:なし	週休:週単位	
	2)排水方法	常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva ガソリン		日			
	J I S 2 号 レギュラースタンド	28.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単一 37号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		公社割引補正:なし	週休:週単位	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 38号 ***					
	地盤改良工（仮設道路基礎）		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工（仮設道路基礎） 50kg, なし, 1.00m			冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t)					
	2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	50.000kg				
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	なし				
	4) 改良深 (m)	1.00m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材					
	セメント系	4.500	ton			
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日			
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
	軽油		L			
	バトロール給油	83.000				
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 39号 ***					
	プラスチック廃材運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, 0.0, 0.0					
	1) 使用単価区分					
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上しない				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 40号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正: なし 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸), 0.0, 0.0					
	1) 使用単価区分					
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S単ー 41号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 42号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 43号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,22.5km以下			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 44号 ***					
	現場発生土運搬 現場→仮置き場 L=1.0km		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有,なし			冬期補正:なし 重熟帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 46号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cmを超え40cm以下				
	5)Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 47号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版,無し,不要,15cm以上35cm以下,15cm以下,有り,なし			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以上35cm以下				
	5)Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装	15cm以下				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 48号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カベ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単- 49号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cmを超え30cm以下,-,-			冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし	豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	深夜時間:0.0 週休:週単位	

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単- 50号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, 15cmを超え30cm以下			冬期補正:なし 垂熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 - 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下				
	単 価		m			
	*** S 単- 51号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 碎石, なし, 粒度調整碎石 M-40			冬期補正:なし 垂熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 28mm以上34mm未満 碎石 なし 粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単- 52号 ***					
	下層路盤工 RC-40 t=19cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 190mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 垂熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	190mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単- 53号 ***					
	下層路盤工 RC-40 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 垂熟帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 54号 ***					
	下層路盤工 RC-40 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 垂熟費補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 週単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 55号 ***					
	上層路盤工 M-40 t=29cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 290mm, 2層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40			冬期補正: なし 垂熟費補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 週単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	290mm 2層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 56号 ***					
	上層路盤工 M-40 t=18cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 180mm, 2層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40			冬期補正: なし 垂熟費補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 週単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	180mm 2層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 57号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (高炉B) W/C60%以下			冬期補正: なし 垂熟費補正: なし	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 公社割引補正: なし	深夜時間: 0.0 週休: 週単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (高炉B) W/C60%以下				
	単 価		m ³			

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 58号 ***					
	表層工 密粒度13F t=6cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,60mm,密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下,プライムコート PK-3,粗粒度・密粒度アスコン(2.35t/m3),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.00% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料区分 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 粗粒度・密粒度アスコン(2.35t/m3) プライムコート PK-3 60,000mm 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単一 59号 ***					
	表層工 密粒度13F t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下,プライムコート PK-3,粗粒度・密粒度アスコン(2.35t/m3),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.00% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料区分 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 粗粒度・密粒度アスコン(2.35t/m3) プライムコート PK-3 50,000mm 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単一 60号 ***					
	表層工 密粒度20FH 改質材入り t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物各種,プライムコート PK-3, 各種(2.30以上2.40t/m3未満),なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.00% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料区分 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	1.4m以上3.0m以下 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 50,000mm アスファルト混合物各種 なし				
	アスファルト混合物 (積雪地域) 密粒度アスコン(20FH)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単一 61号 ***					
	基層工 粗粒度20 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,粗粒度アスコン(20) 再生材50%以下 ,タックコート PK-4,粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.00% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料区分 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 粗粒度・密粒度アスコン(2.20t/m3) タックコート PK-4 50,000mm 粗粒度アスコン(20) 再生材50%以下				
	単 価		m ²			
	*** S単一 62号 ***					
	上層路盤工 As安定処理 t=9cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 中間層(歩道部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 90mm, アスファルト混合物各種, プライムコート PK-3, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満)			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 週休: 週単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 平均幅員 2) 材料区分 3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚 5) 材料選択用アスファルト混合物規格	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満)				
	アスファルト混合物 加熱アスファルト安定処理		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単一 63号 ***					
	表層工 密粒度20F t=5cm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 密粒度アスコン(20F) 再生材50%以下 , プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2. 20t/m3)			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 週休: 週単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 平均幅員 2) 材料区分 3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚 5) 材料選択用アスファルト混合物規格	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 粗粒度・密粒度アスコン(2. 20t/m3)				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 64号 ***					
	表層工 密粒度13F t=4cm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下 , プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2. 20t/m3)			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 週休: 週単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 平均幅員 2) 材料区分 3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚 5) 材料選択用アスファルト混合物規格	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 粗粒度・密粒度アスコン(2. 20t/m3)				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 65号 ***					
	表層工 密粒度13F t=3cm		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, 密粒度アスコン(13F) 再生材50%以下 , プライムコート PK-3, 粗粒度・密粒度アスコン(2. 20t/m3)			冬期補正: なし 重熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 公社割引補正: なし 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 週休: 週単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 平均幅員 2) 材料区分 3) 瀝青材料種類 4) 1層当り平均仕上り厚 5) 材料選択用アスファルト混合物規格	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 粗粒度・密粒度アスコン(2. 20t/m3)				
	単 価		m ²			

201050U

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南島知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	A s 舗装版取壊し積込み		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH t=15cm以下 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m ²			S単 45号 算出数量 1.000 m ²
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単- 2号 ***					
	バックホウ掘削 床掘 (土留なし)		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 土木一般世話役		人			S単 4号
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出	11.100	時間			S単 22号 算出数量 100.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単- 3号 ***					
	バックホウ掘削 床掘 (土留あり) 建込		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力 1.7t 土木一般世話役		人			S単 4号
	普通作業員		人			S単 5号
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,,運転1時間当たり算出	11.100	時間			S単 21号 算出数量 100.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単- 4号 ***					
	残土処分 土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 4t-10tDT SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m ³			S単 42号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³			S単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m ³			S単 43号
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 5号 ***					
	残塊処分 A s		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有リ,良好	1.000	m ³			S単 1号 算出数量 1.000 m ³
	合 計					
	単 価		m ³			
	*** T単- 6号 ***					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残地処分 C o		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 4tDT					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	硬岩,4.0,9.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1.000	m3			S単 2号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T単一 7号 ***					
	機械併用埋戻し(改良土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t					
	現場発生土運搬 現場→仮置き場 L=1.0km					
	小規模,バケット山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 44号
	地盤改良工(仮設道路基礎)					
	50kg,なし,1.00m	1.000	m			S単 38号
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 41号
	4tDT L=1.0km					
	土砂,4.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.100	m3			S単 3号
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t					
	埋戻し(たて込み)	1.000	m3			C単 1号 算出数量 1.000 m3
	合 計					
	単 価		m3			
	*** T単一 8号 ***					
	既設管撤去(硬質塩化ビニル管)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	呼び径150					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 8号
	雑品	0.030				
	バケット[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出	0.050	日			S単 23号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 9号 ***					
	既設管撤去(硬質塩化ビニル管)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	呼び径200					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	普通作業員		人			S単 8号
	雑品	0.030				
	バケット[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	,標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出	0.050	日			S単 23号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単一 10号 ***					
	塩ビ管支管取付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ150					
	特殊作業員		人			S単 9号
	普通作業員		人			S単 8号

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ管用支管 φ150×100	1.000	個			
	雑品	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 11号 ***					
	塩ビ管支管取付工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ200					
	特殊作業員		人			S単 9号
	普通作業員		人			S単 8号
	塩ビ管用支管 φ200×100	1.000	個			
	雑品	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 12号 ***					
	既設1号マンホール撤去 (NO.207,208)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H≦3.0 (再利用なし)					
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 9号
	普通作業員		人			S単 8号
	トラックレン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	0.050	日			S単 28号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単ー 13号 ***					
	インバート工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1号マンホール SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(高炉B)W /C60%以下	0.180	m3			S単 57号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2 左官	0.010	m3			S単 19号
	普通作業員		人			S単 10号
			人			S単 5号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単ー 14号 ***					
	埋設標識テープ		m		50.000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm 2倍ぶ リエチンクロス 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶ リエチンクロス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 50.000 m
	単 価		m			

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 15号 ***					
	たて込み簡易土留工C H≦3.50 H=3.00m 補助		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 1.7t吊 B=0.95m バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出	2.250	日			S単 25号
	軽油 バトロール給油	51.000	L			
	運転手(特殊)		人			S単 11号
	土木一般世話役		人			S単 4号
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 5号
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出	2.640	日			S単 25号
	軽油 バトロール給油	60.000	L			
	運転手(特殊)		人			S単 11号
	土木一般世話役		人			S単 4号
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 5号
	合 計					算出数量 30.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 16号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		5.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所			S単 33号 算出数量 5.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単ー 17号 ***					
	排水ポンプ設置撤去		箇所		5.000 箇所	歩A 当たり算出
	汚水切回し 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所			S単 37号 算出数量 5.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単ー 18号 ***					
	仮設配管材料費(損耗率65%)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サクシヨンホースφ75 ビニルサクシヨンホース 径75mm	65.000	m			算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単ー 19号 ***					
	仮設配管材料費(損耗率65%)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サクシヨンホースφ50 ビニルサクシヨンホース 径50mm	65.000	m			

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 20号 ***					
	仮設配管工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	サクシヨンホースφ75					
	仮設配管設置撤去工					
	サクシヨンホースφ75	1.000	m			C単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 21号 ***					
	仮設配管工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	サクシヨンホースφ50					
	仮設配管設置撤去工					
	サクシヨンホースφ50	1.000	m			C単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 22号 ***					
	機械器具運搬費 補助		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留工C H≦3.50 運搬費	0.900	式			C単 5号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 23号 ***					
	機械器具運搬費 非補助		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留工C H≦3.50 運搬費	0.100	式			C単 5号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 24号 ***					
	副管工VU150		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	平均STEP 0.80m 0.60m以上～1.00m未満					
	塩ビ管継手 DV径違い90° 大曲Y φ150mm×φ125mm	1.000	個			
	DVエルボφ125mm	1.000	個			
	マンホール用可とう継手φ125mm	1.000	個			
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	0.170	本			
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 9号
	普通作業員		人			S単 8号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 25号 ***					
	区画線工 溶融式		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	手動・実線・W=15cm					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり	1,000.000	m			[1] S単 20号
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					[2]
	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白	570.000	kg			
	ガラスビーズ (JIS R 3301)					[3]
	1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
	接着用プライマー					[4]
	区画線用	25.000	kg			
	軽油					[5]
	パトロール給油	40.000	L			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 26号 ***					
	A s 舗装版取壊し積込み		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH t=16~40cm以下					
	SP 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 46号
	合 計					算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 27号 ***					
	As+Co舗装版取壊し積込み		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH t=16~35cm以下					
	SP 舗装版破碎					
	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版,無し,不要,15cm以上35cm以下,15cm以下,有り,なし	1.000	m ²			S単 47号
	合 計					算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 28号 ***					
	機械併用埋戻し(在来土)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t					
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t					
	埋戻し(たて込み)	1.000	m ³			C単 1号
	合 計					算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 29号 ***					
	機械併用埋戻し(在来土)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH					
	山積0.28(平積0.20)m3BH					
	埋戻し	1.000	m ³			C単 2号
	合 計					算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³			
	*** T単- 30号 ***					

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設1号, 槽田マンホール上部撤去 (NO. 200~205)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 9号
	普通作業員		人			S単 8号
	トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕 トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕, 4.9ton吊り, なし	0.050	日			S単 28号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 31号 ***					
	1号マンホール設置工 (材料費)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	平均マンホール深H=2.643m (鉄蓋T-25含む)					
	铸铁製マンホール蓋 φ600 T-25	1.000	組			
	調整金具 1号マンホール 調整高25mmまで	1.000	組			
	調整リング 1号マンホール φ600×150mm	1.000	個			
	斜壁 1号マンホール φ600×φ900×450mm	1.000	個			
	直壁 1号マンホール φ900×600mm	1.000	個			
	く体 1号マンホール φ900×1,500mm	1.000	個			
	底板 1号マンホール 有効高 130mm	1.000	個			
	1号マンホール基礎材 RC-40	0.310	m3			C単 7号 算出数量 1.000 箇所
	合 計					
	単 価		箇所			
	*** T単- 32号 ***					
	たて込み簡易土留工C H≦3.50 H=2.50m 非補助		m		30.000 m	歩A 当たり算出
	山積0.28(平積0.20)m3BH 1.7t吊 B=0.90m					
	バックホ〔クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)〕 , 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出	1.840	日			S単 25号
	軽油 バトロール給油	42.000	L			
	運転手 (特殊)		人			S単 11号
	土木一般世話役		人			S単 4号
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 5号
	バックホ〔クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)〕 , 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出	2.170	日			S単 25号
	軽油 バトロール給油	50.000	L			
	運転手 (特殊)		人			S単 11号
	土木一般世話役		人			S単 4号
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 5号
	合 計					算出数量 30.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 33号 ***					
	残塊処分 C o (2次製品)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

201050U

事業名	令和6年度1月1日発生能登半島地震災害 災害関連農村生活環境施設復旧事業
工事名	南邑知東部地区 管渠復旧工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 1号 ***					
	山積0.28(平積0.20)m3BH 吊能力1.7t		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻し(たて込み)					
	土木一般世話役		人			[1] S単 4号
	普通作業員		人			[2] S単 5号
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,, 運転1時間当たり算出	7.600	時間			[3] S単 21号
	特殊作業員		人			[4] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([4])	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単一 2号 ***					
	山積0.28(平積0.20)m3BH		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	埋戻し					
	土木一般世話役		人			[1] S単 4号
	普通作業員		人			[2] S単 5号
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3),, 運転1時間当たり算出	7.600	時間			[3] S単 22号
	特殊作業員		人			[4] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([4])	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** C単一 3号 ***					
	仮設配管設置撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	サクシヨンホースφ75					
	普通作業員		人			S単 8号
	土木一般世話役		人			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 4号 ***					
	仮設配管設置撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	サクシヨンホースφ50					
	普通作業員		人			S単 8号
	土木一般世話役		人			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単一 5号 ***					
	たて込み簡易土留工C H≦3.50 運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動人力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0	18.400	ton			S単 40号

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

201050U

