

設 計 内 訳 書	設計	令和 8 年 月 日	設 計 者	
	建設場所	石川県羽咋郡宝達志水町地内		

工 事 費 一 金

円 也

但し、宝達志水町古墳の湯改修工事

名 称	品質・形状・摘要	単位	数量	単価	金額	出来高		備考
						%	金額	
A.建築工事		式	1					
B.電気設備工事		式	1					
C.機械設備工事		式	1					
直接工事費計								
D.共通仮設費		式	1					
純工事費計								
E.現場管理費		式	1					
産業廃棄物処分費		式	1					
工事原価計								
F.一般管理費		式	1					
スクラップ控除		式	1					
工事価格計								
G.消費税相当額	10%	式	1					
合計								

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1.直接仮設工事								
墨出し		m ²	553.0					
養生		m ²	553.0					
整理清掃後片付		m ²	553.0					
脚立足場		m ²	553.0					
移動式足場		m ²	79.8					
仮設材運搬	脚立足場	m ²	553.0					
仮設材運搬	移動式足場	m ²	79.8					
小計								

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2.内装改修工事								
床 新設根太	45*31 @303	m ²	25.6					
床 耐水合板	t12	m ²	25.6					
床 耐水合板	t15	m ²	1.8					
床 ループパイルカーペット敷	グリッパ-工法	m ²	135.0					
床 ビニール床シート貼	t2.0 木目調	m ²	25.6					
床 既存合板下地不陸調整		m ²	1.3					
床 御影石クリーニング		m ²	99.0					
床 タイルクリーニング		m ²	41.3					
床 外部建具下枠モルタル充填	防水剤入り	m	3.4					
巾木 ビニール巾木	H60 木目調	m	15.3					
巾木 木製巾木	H75	m	2.8					
全上 OSCL	H75	m	2.8					
壁 横胴縁	18*45 @225	m ²	40.0					
壁 石膏ボード	GB-Rt12.5 継目処理共	m ²	44.3					
壁 ビニールクロス貼		m ²	51.5					
ライニング壁 木軸壁下地		m ²	2.3					
ライニング壁 シーリング石膏ボード	GB-St12.5	m ²	2.3					
ライニング壁 メラミン化粧板貼	t3	m ²	2.3					
壁 御影石クリーニング		m ²	101.0					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
壁 タイルクリーニング		m ²	107.0					
天井 木下地		m ²	169.0					
天井 岩綿吸音板t12	GB-Rt9.5捨貼共	m ²	104.0					
天井 岩綿吸音板t9	GB-Rt9.5捨貼共	m ²	40.7					
天井 石膏ボード	GB-Rt9.5 クロス下 継目処理共	m ²	23.1					
天井 化粧石膏ボード	GB-Dt9.5	m ²	4.2					
天井 ビニールクロス貼	GB-R下	m ²	54.5					
塩ビ製廻縁		m	138.0					
木製廻縁		m	7.8					
全上 OSCL		m	7.8					
天井点検口	450角 アルミ額縁	ヶ所	10.0					
新設 敷居	45*120程度	m	3.4					
開口見切枠	25*30 木製	m	25.5					
全上 OSCL		m	25.5					
開口枠	25*170 木製	m	4.2					
全上 OSCL		m	4.2					
ライニング天板 メラミンポストフォーム	D120 L1,170	ヶ所	1.0					
ライニング天板 メラミンポストフォーム	D120 L1,350	ヶ所	1.0					
木製スクリーンボックス		m	2.6					
全上 OSCL		m	2.6					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
既設木製ガラリ取外し再取付	1000*2000	ヶ所	2.0					
	(4445+2275)*540*40							
窓台天板 化粧シート貼り	下地合板共	ヶ所	1.0					
天井直付カーテンレール	ダブル	m	7.1					
レースカーテン	AW-5 2倍ひだ	ヶ所	1.0					
レースカーテン	AW-6 2倍ひだ	ヶ所	1.0					
レースカーテン	AW-7 2倍ひだ	ヶ所	1.0					
ドレープカーテン	AW-5 2倍ひだ	ヶ所	1.0					
ドレープカーテン	AW-6 2倍ひだ	ヶ所	1.0					
ドレープカーテン	AW-7 2倍ひだ	ヶ所	1.0					
ロールスクリーン	600*2060	ヶ所	1.0					
手動式スクリーン	100インチ、16:10	ヶ所	1.0					
露天風呂 スノコ	青森ヒバ板張り 2,700*2,500	ヶ所	2.0					
サッシクリーニング		m ²	131.0					
小計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
c. ガラス工事								
FL5	2.18㎡以下	㎡	1.5					
デザインフィルム		㎡	1.5					
c.の計								

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
5.解体撤去工事								
畳 撤去		枚	15.0					
床 カーペット 撤去		m ²	134.0					
畳寄せ 撤去		m	9.8					
敷居 撤去		m	3.5					
床板 撤去	t40集成材	m ²	2.1					
棚板 撤去	t40集成材	m ²	0.8					
化粧床柱 撤去	φ 120H=2.7m	本	1.0					
化粧束柱 撤去	60*60H=500	本	1.0					
化粧床柱 撤去	φ 75H=2.3m	本	1.0					
落し掛け撤去	t40*100	m	4.0					
化粧見切 撤去	φ 40L=1.2m	本	1.0					
床 敷台 撤去		m ²	1.8					
木製巾木 撤去	t25*75	m	1.7					
木軸壁 撤去		m ²	3.9					
壁 プラスター塗撤去	珪藻土含む	m ²	7.7					
腰壁 集成パネル 撤去		m ²	3.8					
壁 ビニールクロス 撤去		m ²	9.2					
天井 木下地 撤去		m ²	167.0					
天井 化粧合板 撤去	t5.5	m ²	27.6					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
出窓天井 化粧合板 撤去	t5.5	m ²	2.3					
天井 ビニールクロス 撤去		m ²	52.3					
天井 石膏ボード 撤去	GB-Rt9.5	m ²	20.8					
天井 岩綿吸音板 撤去	DRt12 GB-Rt9.5捨貼共	m ²	104.0					
天井 岩綿吸音板 撤去	DRt9 GB-Rt9.5捨貼共	m ²	9.1					
天井 化粧石膏ボード 撤去	GB-Dt9.5	m ²	0.4					
天井 照明ボックス 撤去	GB-Rt12.5	m ²	19.7					
塩ビ製廻縁 撤去		m	106.0					
木製廻縁 撤去		m	48.9					
天井 化粧丸太 撤去		m	5.3					
木製建具 撤去		m ²	24.7					
建具周囲はつり	既存AD撤去下部	m	3.7					
更衣ロッカー 撤去	スチール製 900*500*1800	本	22.0					
露天風呂 スノコ 撤去		m ²	13.5					
発生材 積込・運搬	ダンプトラック4t車 バックホウ0.28 35km以下 プラスチック類	m3	0.8					
発生材 積込・運搬	ダンプトラック4t車 バックホウ0.8 22.5km以下 ボード類	m3	2.9					
発生材 積込・運搬	ダンプトラック4t車 バックホウ0.8 22.5km以下 木類	m3	2.8					
発生材 積込・運搬	ダンプトラック4t車 バックホウ0.8 22.5km以下 プラスター類	m3	0.1					
アスベスト調査費		検体	3.0					
小計								

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
a.女子サウナ室改修工事								
(サウナ室機器)								
サウナストーブ	3P200V 7.2Kw ローリュウ対応	基	1.0					
照明器具	LED間接照明 24V 変圧器	組	1.0					
サウナタイマー	12分計	基	1.0					
非常用押し釦		基	1.0					
各配線移動		式	1.0					
各機器搬入取付費		式	1.0					
(内装工事)								
下地断熱工事		m ²	30.0					
壁・天井 ヒノキ板張り		m ²	15.0					
壁 タイル貼り		m ²	10.0					
ベンチ床	ヒノキ板	m ²	6.0					
工場加工費		式	1.0					
現場組立費		式	1.0					
試運転調整費		式	1.0					
運搬費		式	1.0					
既存サウナ内装解体撤去		式	1.0					
a.の計								

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
b.男子サウナ室改修工事								
(サウナ室機器)								
サウナストーブ	3P200V 7.2Kw ローリュウ対応	基	1.0					
照明器具	LED間接照明 24V 変圧器	組	1.0					
サウナタイマー	12分計	基	1.0					
非常用押し釦		基	1.0					
各配線移動		式	1.0					
各機器搬入取付費		式	1.0					
(内装工事)								
下地断熱工事		m ²	30.0					
壁・天井 ヒノキ板張り		m ²	15.0					
壁 タイル貼り		m ²	10.0					
ベンチ床	ヒノキ板	m ²	6.0					
工場加工費		式	1.0					
現場組立費		式	1.0					
試運転調整費		式	1.0					
運搬費		式	1.0					
既存サウナ内装解体撤去		式	1.0					
b.の計								

[illegible]

[illegible]