

令和8年10月27日(火) 入札にかかる質疑回答

件名：宝達志水武道館復旧工事

No.	質疑事項	回答
1	武道館新築工事の竣工図(意匠・構造・電気・機械・外構図)をご提示ください。建物内外部仕様確認の為仕上げ表もご提示ください。	添付します。
2	設計内訳書、A-11,12 タイルの張替えが部分張替えとなっております。既存タイルのメーカー、品番等をご教示ください。もしくは類似品にて施工で可でしょうか。	類似品にて施工します。
3	フローリングの部分張替えですが、t15フローリングの仕様をご教示ください。	複合化粧フローリング塗装品とし、類似品にて施工します。
4	研修室ランマの補強アングルは鴨居の高さ調整も含むと考えて宜しいですか。	建具の開閉に支障がないように、高さ調整も含みます。
5	弓道場通路壁のクロス張替えが図示及び数量からW200mm×2.5mの範囲のみとなっております。周囲既存クロスとはなじみませんが、指定の部分補修で宜しいですか。	類似品にて施工し、多少の食い違いは無視します。
6	3. 内装復旧工事 立体成型岩綿吸音板のメーカー、品番をご教授ください。	類似品にて施工します。
7	3. 内装復旧工事に土間修繕補修334ヶ所とありますが、場所、大きさ等が不明です。ご教示ください。	土間修繕工事に掘削孔のモルタル補修を含み、注入孔の仕上補修を示すもので、場所・大きさについては土間修繕施工者と協議の上、現場指示とします。
8	7. 解体工事で天井ボード撤去が一重貼となっておりますが、内装復旧工事では下地GB-R12.5含むと相違しています。内装工事が正としてGB-R12.5も撤去に含むと考えて宜しいですか。	既設のボードは一重貼で、復旧は捨貼り仕様としています。
9	8. 外構付帯工事で掘削540m ³ に対し、盛り土(発生土)が130m ³ となっておりますが、残土運搬が520m ³ で計算が合いません。場外搬出は410m ³ 、小運搬堆積110m ³ と読み替えることで宜しいですか。	残土運搬・処分の土量は410m ³ に訂正します。
10	8. 外構付帯工事内訳に、4-14図凡例にある側溝蓋-1撤去2.8mがありません。追加で見込む事で宜しいですか。	側溝蓋-1の撤去はなしとします。
11	排水管撤去-1及び2の敷設深度が不明です。ご教授ください。	深度は280～470です。 平均深度375として数量計算しています。
12	仮設事務所、資材置き場とし東側隣地空き地を借用する事は可能でしょうか。若しくは総合体育館側の駐車場を上記の目的等で借用は可能ですか。	施工にあたり仮設計画書を作成し、施設管理者との協議によります。
13	外構最終排水桝が既存利用と記載ございます。現状の影響下の中で桝レベルが不明です。図面通り利用できるものと考えて宜しいでしょうか。レベル調整および改修・更新が必要な場合、別途協議できるものと考えて宜しいでしょうか。本工事対応の場合、仕様詳細のご指示お願いします。	図面通り利用できるものとします。
14	単抜き内訳書「6設備」【外部給水管修繕】に記載の配管分岐 樹脂管・保温なし20Aですが、図面記載の給水管破断(20A) 修繕を指されているものと考えて宜しいでしょうか。	図面記載の修繕を示しています。
15	図面記載の給水管破断(20A) 修繕とありますが、現在どのような状況であり、どのような修繕対応となりますでしょうか。	破断部を切断し、新規給水管を接続します。
16	単抜き内訳書「6設備」【外部給水管修繕】に記載の配管分岐 樹脂管・保温なし40Aですが、図面記載の給水管破断(40A)・量水器更新に伴う切断2か所を指されているものと考えて宜しいでしょうか。	図面記載の修繕・更新を示しています。
17	単抜き内訳書「6設備」【外部給水管修繕】に記載の給水管の材質が不明です。ご指示ください	HIVP管とします。

18	図面では「給水管(40A)・量水器更新に伴う切断」と記載されていますが、現地状況では土間コンクリートの沈下に伴い、量水器柵にも沈下およびひび割れが確認されております。量水器柵の復旧方法、収まりおよび沈下対策の要否・範囲が不明なため、当該対策に係る費用は見込まず、図面・内訳書記載範囲のみで見積計上するものと考えてよろしいでしょうか。なお、沈下対策等が必要な場合は別途協議とさせていただきます。	量水器柵は既設撤去、新設としています。 図面・内訳書記載での見積計上をお願いします。
19	給水配管の修繕・切断工事にあたり、給水本管より止水栓が見当たりません。 凍結工法など見込むものとして考えて宜しいでしょうか。 給水本管引込位置、外構給水図をいただけないでしょうか。	現地にて止水栓を確認してください。
20	シャワー室水栓取り外し6か所記載ありますが、直近の外部土間コンクリートの止水栓にて水が止められるものとして考えて宜しいでしょうか。	直近の止水栓利用を見込みます。
21	屋側の既設配管状況が不明であり、土間修繕に伴うテラテック工法施工時の既設埋設配管への影響範囲を確認することができません。 また、土間下排水配管のレベル変更や押し上げ等に伴い、埋設配管の破損・断裂への対応が必要となる可能性があります。その範囲を現時点で見込むことができません。 つきましては、これらの対応は別途協議事項とし、見積りについては原設計図書記載範囲にて計上するものと考えてよろしいでしょうか。本工事対応の場合、仕様詳細のご指示をお願いします。	別途協議とします。
22	給排水の断水は平日8:00～17:00内にて出来るものと考えて宜しいでしょうか。	施設管理者との協議によります。
23	柔道場・剣道場天井撤去復旧工事に伴い、自火報感知器の撤去再取付の必要が出てくるかを思われますが、内訳書が見当たりません。今後の設計変更対応として宜しいでしょうか。本工事対応の場合、仕様詳細のご指示をお願いします。	別途協議とします。
24	工事用仮設給排水・電気ですが、構内既存施設無償にて記載がございます。 機械設備図面と意匠図では、上記記載内容が相違しております。 意匠図を正と考えて宜しいでしょうか。	意匠図を正とします。
25	照明灯基礎撤去(建築工事)とありますが、外灯は撤去可能なものとし、再利用の不可の場合別途協議と考えて宜しいでしょうか。	別途協議とします。
26	外灯再利用に際し、配管及び配線の記載がありません。既存配管配線を流用できるものと考えてよろしいでしょうか。	既設配管配線利用とします。
27	隣接した農地に敷鉄板を敷設する計画となっておりますが、事前に地権者と協議の上、作図されているものと推測されます。農地内を本工事に使用するにあたり制約事項や留意すべき点はございますか。また下記の内容もご教示ください。 ・農地借用期間、借用範囲、 ・敷鉄板を敷設した際の耐接地圧はどの程度で計画されてますか。敷設する際の地盤補強等は見込んでますか。	・期間は、設定工期の中での農閑期とし、範囲は現地確認の上別途協議とします。 ・地盤補強等は設計で見込んでいませんので、現地確認の上別途協議とします。
28	現地確認を行い、敷地北西面の法面の土砂崩落2箇所や北東面建屋廻りの土砂及び側溝崩落等、図面及び内訳書に新しく新たに修繕が必要と思われる箇所がありますが、今後の設計変更対応として宜しいでしょうか。本工事対応の場合、仕様詳細のご指示をお願いします。	設計図書以外の修繕については、別途協議とします。
29	剣道場、柔道場の天井改修部について、マス目の納まりや天井内の懐の長さなどが不明な為、既設の矩計図や断面図等でご教授いただけますでしょうか。質疑No.1と合せ、既設新築図の配布をお願い致します。	天井内の高さや納まりは既設図面を参照ください。
30	既設の建物側配管状況が不明なため、建屋側の配管等改修が必要な場合、別途協議できるものと考えて宜しいでしょうか。	建屋側での配管等復旧は別途協議とします。
31	新設柵の新たな沈下対策につきましては別途協議できるものと考えて宜しいでしょうか。	新設柵の沈下対策は別途協議とします。
32	工事を進めさせていただく中で上記質疑の他、入札図書では不明、読み取れない事項(工事、箇所等)で工事進行に必要であれば、これらは設計変更対象(工事費・工期等)と考えてよろしいでしょうか。	工事施工中での打合せにより、別途協議とします。